



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN
ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

KLASA: 406-07/23-03/3
URBROJ: 238-10-05-01/5-23-3
Ivanić-Grad, 18. travnja 2023.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj: Grad Ivanić-Grad
Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad
OIB: 52339045122

Evidencijski broj nabave: 26/2023

Predmet nabave: Nabava radova nastavka izgradnje jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec

Datum početka prethodnog savjetovanja: 21. ožujak 2023. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 28. ožujka 2023. godine

Navod je li se tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju:

1. Primjedba i prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Stavka troškovnika 6.25 obloga zida iz media pana nije otporna na udarce sa loptom. Jer to je sportska dvorana, predložimo investitoru da promjeni stavku troškovnika sa sljedećim:

- Dobava i ugradnja DRVENE OBLOGE sukladno DIN18032 dio 3 u sustavu: dobava i ugradnja drvenih podkonstrukcije iz dim. 45 x 50 mm postavljeni na osnov razmaku 600 mm na L nosače sa kojima se regulira dubina stijene (zbog neravnina stijena) - L nosači dim. 40 x 50 mm dužina do 200 mm (potrošnja cca 4 kom/m²); između podkonstrukciju se stavlja toplinsko zvučna izolacija, u pločama debljine 50 mm, koeficijent provodljivosti 0,039 W/mK; drugi sloj konstrukcije okomito na prvi - slijepi pod iz višeslojne šperploče širine 100 mm postavljen na razmaku 375 mm koji je pričvršćen u prvi sloj podkonstrukcije sa vijcima dim. 4 x 45/50 mm; preko čitave podkonstrukcije se stavi paro propusna folija - crna, pričvršćena na podkonstrukciju;

završni sloj je iz višeslojne šperploče debljine 12 mm, dim. 1500 x 375/500/ 750 mm. ploče su cca 70% perforirane, perforacija je napravljena sa rupama fi 8 mm na razmaku 32 mm, preostalih 30% ploča je ne perforiranih. Sve ploče su lakirane sa zadnje strane 1x , prednje strane 3x, lakom na bazi vode koji je UV opstojan - raspored ploča se napravi naknadno sa dizajnom dvorane koji je usklađen sa projektantom. Ka ponudi dostavit atest sukladnosti stijenske obloge (ploča i podkonstrukcija) sukladno DIN 18032 dio 3 otpornost na udarce sa loptom i tehnički list

Odgovor Naručitelja: Provjerom materijala za oblogu zida i primjedbe ponuditelja, media pan ploča je otporna na udarce sa loptom. Usporedbom karakteristika (prednosti i mane) šperploče i media pan ploča predložen prijedlog gospodarskog subjekta **se ne prihvaća**.

2. Primjedba i prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Točkom troškovnika 14.4. je po dimenzijama dvorane se ne može pobožat navedeno u troškovniku i da doradi:

14.4.1 točne količine bojanja (bajcanja) u m2 kao npr. 159 m2

14.4.2 za linije ispiše količine šta se zacrta da možemo to procijenit i to kako slijedi kao npr.

- 1x glavna košarka
- 1x glavna odbojka
- 1x gl. Rukomet dijelni
- 2x poprečna odbojka
- 2x poprečna košarka
-

Odgovor Naručitelja : Naručitelj **prihvaća** prijedlog gospodarskog subjekta te su u stavci troškovnika 14.4. definirana igrališta koja se isctavaju.

Grad Ivanić-Grad